



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
P.01	RECINZIONI				
P.01.10	RECINZIONI PROVVISORIALI				
P.01.10.10	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
P.01.10.10.a	Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno	mq	€ 23,73	40,37	€ 0,03
P.01.10.10.b	Rete metallica zincata su paletti di legno	mq	€ 21,74	48,47	€ 0,03
P.01.10.10.c	Rete di plastica stampata su paletti di legno	mq	€ 23,5	48,92	€ 0,03
P.01.10.10.d	Rete metallica zincata su tubi da ponteggio	mq	€ 20,83	55,19	€ 0,03
P.01.10.10.e	Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio	mq	€ 14,4	39,92	€ 0,02
P.01.10.20	Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a 4.00 m con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
P.01.10.20.a	Tavolame e travi in legno	mq	€ 30,68	32,49	€ 0,04
P.01.10.20.b	Tavolame in legno e elementi tubolari metallici	mq	€ 36,16	27,57	€ 0,05
P.01.10.30	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²				
P.01.10.30.a	Moduli di altezza pari a 2,00 m	mq	€ 22,19	22,46	€ 0,03

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
P.01.10.40	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
P.01.10.40.a	Moduli di altezza pari a 2,00 m	mq	€ 25,23	23,71	€ 0,03
P.01.10.50	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
P.01.10.50.a	Moduli di altezza pari a 2,00 m	mq	€ 25,27	23,67	€ 0,03
P.01.10.50.b	Moduli di altezza pari a 2,00 m	mq/30gg	€ 26,17	25,62	€ 0,03
P.01.10.60	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
P.01.10.60.a	Altezza pari a m 1,00	mq	€ 15,11	41,21	€ 0,02
P.01.10.60.b	Altezza pari a 1,50 m	mq	€ 16,46	43,65	€ 0,02
P.01.10.60.c	Altezza pari a 1,80 m	mq	€ 19,24	44,81	€ 0,02
P.01.10.60.d	Altezza pari a 2,00 m	mq	€ 21,09	45,42	€ 0,03
P.01.10.60.e	Rete di plastica stampata e tubi da ponteggio	mq	€ 22,41	47,02	€ 0,03
P.01.10.70	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
P.01.10.70.a	Fornitura con moduli di altezza pari a 2,00 m	mq	€ 24,83	20,07	€ 0,03
P.01.10.70.b	Fornitura con moduli di altezza pari a 3,00 m	mq	€ 26,17	22,85	€ 0,03