



Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla gara per il servizio di allestimento delle aree pubblico e delle torri luci per un programma di concerti lirici e sinfonici che si terranno all'interno della Reggia di Caserta

SCHEDA

SOGGETTO PROMOTORE

Scabec S.p.A., sede operativa in *Piazza Dante, 89* - 80135 Napoli

C.F. e P.IVA 04476151214

Tel. (00)39 – 081-5624561;

Fax (00)39 – 081-5628569;

E-Mail: segreteria@scabec.it; Sito

Internet: www.scabec.it

CONCERTO Maestro PAPPANO - 4 LUGLIO 2016

NABUCCO – Maestro OREN 8 E 11 LUGLIO 2016

Allestimento aree pubblico e torri luci nel rispetto delle norme di sicurezza:

Struttura torre luci: Scale interne, piano superiore con appoggio luci, piano intermedio con appoggio luci. Rivestimento con teli fotografici su tre lati (vedi disegni).

Torri fondo platea: Scale interne - piano superiore con alloggi luci su tre lati. Rivestimento con teli fotografici su tre lati (vedi disegni).

Tribuna e platea: Da mt 0,25 a mt 5,80 con poltroncine fissate a norma - stesso colore delle sedie in platea, con scale di accesso a norma.

Torri Layher:

N. 8 Torri Layher ancorate alla struttura posteriore della tribuna per luci e fonica base m. 2,07 x m. 2,07 altezza m. 12,00 con calpestio ogni m. 2,00 completi di scale di accesso interne.

N. 4 Torri Layher per luci e fonica base m. 2,57 x m. 2,57 altezza m. 12,00 con calpestio ogni m. 2,00 completi di scale di accesso interne e controventatura.

Postazione regia (audio e luci): le dimensioni e la collocazione in pianta saranno fornite successivamente.

Platea: realizzazione di un piano di calpestio corrispondente alla dimensione necessaria per disporre i blocchi di sedie.

Trattasi di n° 14 blocchi di sedie di colore grigio per un totale di n° 1160 posti.

Tribune: da 1680 posti suddivisi in 10 blocchi come da disegno. Le tribune partono da quota 0,25 a 5,85. Va prevista una passatoia centrale di mt 60,00 x 2,00 in moquette di colore rosso. Sedie dello stesso colore della platea. Sul retro delle tribune due balconate di lunghezza 9 metri alla quota massima della tribuna. (vedi disegni).

Si richiedono inoltre: transenne di sicurezza a delimitare le strutture installate e canaline copri cavo carrabili.

La costruzione della platea dovrà osservare in ogni dettaglio le indicazioni riportate sui disegni allegati.

La ditta incaricata della costruzione delle strutture dovrà fornire i relativi documenti di agibilità e la messa a terra degli impianti.

Montaggio e smontaggio impianti: date da definire

- Importo complessivo stimato : 100.000,00 euro oltre IVA

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

- REQUISITI IDONEATIVI EX D.LGS 50/2016;
- SERVIZI ANALOGHI NEL TRIENNIO ANTECEDENTE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AL DOPIO DELLA BASE D'APPALTO DA COMPROVARSI A MEZZO SPECIFICO ELENCO E CERTIFICAZIONI;
- FATTURATO SPECIFICO NEL 2015 PARI ALL'IMPORTO A BASE D'ASTA MOLTIPLICATO PER IL FATTORE 0,75;

CRITERIO DI VALUTAZIONE:

- OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

IN CASO DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE SUPERIORI A 5 SI PROCEDERA' AI SENSI DELL'ART.91 DEL D.LGS 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC A MEZZO SORTEGGIO.

Scabec Spa
il Responsabile del procedimento
Ing. F. Maciocia